

Znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/ 73 /23

Rzeszów, dn. 21.07.2023 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

Dotyczy: *postępowanie o udzielenie zamówienia pn. : „Remont Komory ciepłowniczej Ł-19 w rejonie ulicy Krogulskiego w Rzeszowie”, znak sprawy nr KZP-1/253/TTZ/ 73 /23.*

W związku z otrzymanymi w dniu 17.07.2023r. i 19.07.2023r. pytaniami dotyczącymi postępowania jw., na podstawie Rozdziału VII pkt 9 SWZ, Zamawiający przekazuje treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie 1:

W związku z odbytą wizją lokalną w dniu 17.07.2023r na obiekcie j/w , stwierdzamy że w/w budynek oraz jego wewnętrzne wyposażenie / konstrukcje stalowe, schody, podłogi, balustrady i różnego rodzaju drabiny/ są bardzo w złym stanie.

Roboty które będą do wykonania obejmują zakres od dachu aż po posadzkę.

Właściwe prowadzenie robót wymusza pewną kolejność i nie da się prowadzić niektórych robót równocześnie.

W pierwszej kolejności należy wykonać pokrycie dachowe a następnie roboty tynkarskie, malarskie łącznie z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej a następnie przystąpić do prac malarskich /dotyczy robót wewnętrznych/ . Reasumując cały zakres, uważamy, że 60 dni na wykonanie całego zakresu jest stanowczo za mało.

Należy jeszcze uwzględnić że w tym okresie mogą wystąpić jeszcze niekorzystne warunki atmosferyczne.

W związku z powyższym prosimy w imieniu swoim oraz innych potencjonalnych wykonawców o wydłużenie okresu realizacji powyższego zadania do 90 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu wykonania remontu do 90 dni.

Pytanie 2:

W czasie oględzin stwierdziliśmy że posadzka komory przewidziana do malowania farbą do betonu Aksilbet jest mokra na powierzchni około 80%.

W związku z powyższym stwierdzamy że należy przyjąć inną metodę renowacji wspomnianej posadzki.

Proponujemy po oczyszczeniu podłoża zagruntować gruntem KOESTER Polysil TG 500, następnie uzupełnić ubytki szybkowiążącą zaprawą naprawczą KOESTER Sperrmortel Fix i po przeschnięciu nanieść szlam uszczelniający KOESTER NB 1.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sposobu renowacji posadzki komory oraz na zastosowanie materiałów wymienionych w pytaniu nr 2 – lub równoważnych.

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Kotowicz

[Signature]

www.mpecrzeszow.pl